CAIXA D'ÁGUA

INSTRUÇÕES PARA SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA EM RESIDÊNCIAS, CONDOMÍNIOS E ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS.

DESPERDÍCIO

Para evitar desperdício, a entrada de água da rua deverá ser fechada 48h antes da execução do serviço.

RESERVATÓRIO

Para a limpeza do reservatório superior, será fechado o registro de distribuição para os apartamentos por cerca de 3h.

MORADORES

Os moradores não deverão utilizar a água durante a execução do serviço para evitar a entrada de ar nas tubulações.

COLABORAÇÃO

A colaboração do porteiro é necessária para indicar os lugares de esgotamento da água, fechar os registros de distribuição e alertar para qualquer deficiência nas instalações.

LIMPEZA

A limpeza do reservatório deverá ser feita a cada 6 meses.

AMOSTRA

De 4 a 8 dias após a execução do serviço, é coletada uma amostra da água da cisterna para análise microbiológica por técnico credenciado pelo INEA.